

Hoàng Phụ, ngày tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng đường điện chiếu sáng công cộng
tại thôn Hồng Kỳ, thôn Sao Vàng xã Hoàng Phụ.**

Kính gửi :

- UBND huyện Hoàng Hoá;
- Phòng tài chính kế hoạch huyện;
- Phòng kinh tế hạ tầng huyện.

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; Nghị quyết số 137/NQ-HĐND; Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Hoàng Hóa về Chính sách hỗ trợ các chỉ tiêu KT-XH giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Hoàng Hóa;

Để thực hiện tốt về việc tiếp tục xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng của UBND huyện Hoàng Hóa. Sau một thời gian triển khai thực hiện đường điện chiếu sáng công cộng tại thôn Hồng Kỳ, thôn Sao Vàng xã Hoàng Phụ, đến nay hệ thống điện chiếu sáng của các đơn vị trên đã hoàn thành và đã đưa vào vận hành, sử dụng ổn định, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển du lịch trên địa bàn. Một số thông tin của công trình cụ thể như:

I. Tổng số cột điện chiếu sáng: 81 cột. Trong đó:

- + Thôn Hồng Kỳ: 10 cột
- + Thôn Sao Vàng: 71 cột

II. Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Tổng chiều dài thực hiện: L= 2520m. Trong đó:

1. Các tuyến đường thôn Sao Vàng: 2200m

* Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu, cụ thể:

- Cột điện: Loại cột bát giác liền cần đơn cao 7m;
- Bóng điện: đèn led loại 1 mắt, bóng đèn led STAR 70w-220v;
- Dây điện: Cáp vặn xoắn CADISUN-ABC-2x16mm², dây lên bóng đèn 2 x 1,5mm;
- Tủ điều khiển tự động.

2. Tuyến đường từ nhà Tiên Hà đi Cồn Chăn thôn Hồng Kỳ: 128m

- * Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu, cụ thể:
- Cột điện: Loại cột bát giác liền cần đơn cao 7m;
- Bóng điện: đèn led loại 1 mắt, bóng đèn led STAR 70w-220v;
- Dây điện: Cáp vặn xoắn CADISUN-ABC-2x16mm², dây lên bóng đèn 2 x 1,5mm;
- Tủ điều khiển tự động

3. Tuyển từ nhà Hậu Viện đi ông Quân Sứ thôn Hồng Kỳ: 192m

- * Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu, cụ thể:
- Cột điện: Loại cột bát giác liền cần đơn cao 7m;
- Bóng điện: đèn led loại 1 mắt, bóng đèn led STAR 70w-220v;
- Dây điện: Cáp vặn xoắn CADISUN-ABC-2x16mm², dây lên bóng đèn 2 x 1,5mm;
- Tủ điều khiển tự động

4. Các vật tư khác: Theo hồ sơ dự toán được duyệt kèm theo.

III. Tiến độ thực hiện công trình: Đã hoàn thành toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng tại 2 thôn Hồng Kỳ, Sao Vàng đưa vào sử dụng, vận hành ổn định.

IV. Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện:

$$2.52 \text{ km} \times 20.000.000 \text{ đồng/km} = 50.400.000 \text{ đồng}$$

Để có cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng đường điện chiếu sáng công cộng năm 2021. Nay UBND xã Hoàng Phụ trân trọng kính mời phòng kinh tế hạ tầng và phòng tài chính kế hoạch huyện Hoàng Hóa về kiểm tra thực tế công trình đề nghị thu và hỗ trợ kinh phí theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Lưu: Vp.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình